

استشارة تتعلق ببناء سياج و مخزن فلاحى

عدد 2023/08 للمرة الثانية

و بعد، تعترم بلدية تمغزة ببناء سياج و مخزن فلاحى بمنطقة الوطنية من بلدية تمغزة .

فعلى المقاولين المرخص لهم في تعاطي النشاط و الراغبين في المشاركة ان يسحبوا الوثائق المتعلقة بالاستشارة من المصلحة الفنية بالبلدية و مدنا بالقائمة التقديرية في الغرض و ذلك في اجل اقصاه 10 سبتمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا وهو آخر اجل لقبول العروض .

ترسل العروض عن طريق البريد في ظرف مضمون الوصول يكتب عليه " لا يفتح استشارة تتعلق ببناء سياج و مخزن فلاحى ببلدية تمغزة " باسم السيد كاتب عام بلدية تمغزة - ولاية توزر - 2212- . أو إيداعها مباشرة بمقر البلدية . و يعتبر مكتب الضبط للبلدية المرجع الوحيد لتحديد تاريخ الوصول .

و السلام

الكاتب العام

خليل عفصى



الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
بلدية تمغزة

بناء سياج ومخزن فلاحى

ملف الاستشارة

المهندس المعماري: إبراهيم تهايم

2 نهج محمد بالخوجة ، تقاطع مع شارع فرحات حشاد.
2200 توزر.

الهاتف: 53554355 الجوال: 98694348

فبراير 2023

الالتزام

إني الممضي أسفله.....
مقاول.....
المعرف الجبائي رقم.....
القاطن.....
صاحب.....
بصفتي.....
مرسم بالسجل التجاري تحت عدد.....

بعد اطلاعي على جميع وثائق ملف الاستشارة المتعلق بأشغال بناء سياج ومخزن فلاح.

والمتكون من الوثائق التالية :

- الالتزام. (Soumission)
- جدول الأسعار التفصيلي و التقديري (bordereau des prix et détail estimatif)
- الرسوم التطبيقية للأشغال. (Dossier des plans d'exécution)

وبعد تأكدي وتعرفي وتقديري تحت مسؤوليتي على مكان العمل والصعوبات التي قد تعترضني خلال تنفيذ المشروع،
أتعهد وألتزم بإنجاز الأشغال طبقا للشروط المدرجة بالوثائق التعاقدية للصفحة مقدرا بذلك الأثمان الثابتة والغير قابلة
للمراجعة التي حددتها لنفسي بكل فصل من فصول جدول التفصيلي التقديري والتي نتج عنها مبلغ قدره:

المبلغ الجملي باحتساب الأداء على القيمة المضافة.

بما فيه قيمة الأداء على القيمة المضافة (19%) :

المبلغ الجملي دون احتساب الأداء على القيمة المضافة :

المبلغ الجملي باحتساب الأداء على القيمة المضافة هو المبلغ الجملي لإنجاز مجمل الأشغال، باعتبار الضرائب
والرسوم، هذا المبلغ ناتج عن ضارب الأسعار الفردية في الكميات المقترحة والمدرجة بقائمة أسعار جدول التفصيلي
التقديري الخاصة بالمشروع.

أشهد أنني منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد.....وأني في
وضعية قانونية معه بتقديم شهادة في ذلك.

ألتزم بإتمام كافة الأشغال أعلاها في أجل : خمسون (50) يوما.

كما ألتزم بهذا العرض لمدة مائة و عشرون (120) يوما بداية من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

يقع خلاص الأموال الراجعة لي بالنظر من طرف صاحب العمل من خلال حسابي المفتوح

تحت عدد

إطلعت عليه وصادقت

N°	Désignation des ouvrages (Prix HTVA exprimé en toutes lettres)	U	Qté	P.U HTVA	P.Total HTVA
----	---	---	-----	-------------	-----------------

	<u>DEPOT</u>				
	L'entrepreneur est tenu de présenter un plan d'exécution approuvé par le maître d'œuvre avant d'entamer les travaux. Les échantillons au choix de l'architecte. L'Entrepreneur devra faire réceptionner les ouvrages conformément au devis descriptif avant tout coulage. L'inscription de cette réception dans le journal de chantier fera foi. L'Entreprise fournira les résultats d'analyse granulométriques (eau, sable, gravier,...) à mettre en œuvre avant l'exécution de tout ouvrage en fondation. Les prix relatifs à tous les bétons comprennent la fourniture, le façonnage et la mise en place des aciers, le coffrage et le décoffrage, La confection, transport, manutention et mise en œuvre des bétons et l'incorporation, éventuelle, d'un plastifiant réducteur d'eau, d'une résine d'accrochage pour reprise de coulage à la demande de l'ingénieur conseil ou du bureau de contrôle ainsi que la fourniture de tous les matériaux nécessaires à la confection du béton. Les ouvrages enterrés doivent être protégés par l'application de deux couches croisées d'émulsion bitumineuse de densité 0,9 et de teneur en solvants aromatiques inférieure à 5%. Les dallages seront protégés par film polyane.				
1	PREPARATION DE SUPPORT : Préparation de l'emprise du nouveau bâtiment y compris accès; décapage d'herbe, plantations et d'arbres y compris racines, décapage de bordure, de chape ou tout autre élément, Y compris déblais , chargement et transport des déchets vers décharge public, exécution avec précaution du revêtement au sol existant et toutes sujétions.				
	l'ensemble :	Ens	1		
2	FOUILLE EN RIGOLE : Fouilles en rigoles de toute profondeur, dans toute nature de terrain et même à travers des fondations existantes enterrées s'il y a lieu, y compris transport des terres excédentaires à la décharge publiques, évacuation de l'eau de la nappe s'il y a lieu, blindage des parois et des bâtiments voisins s'il y a lieu, etc... et suivant les indications susmentionnées et toutes sujétions.				
	Le mètre cube :	M3	2		
3	FOUILLES EN PUIITS: Fouilles en puits de toute profondeur, dans toute nature de terrain et même à travers des fondations existantes enterrées s'il y a lieu, y compris transport des terres excédentaires à la décharge publiques, rabattement du niveau de la nappe et évacuation de l'eau de la nappe s'il y a lieu, blindage des parois et des bâtiments voisins s'il y a lieu, etc..., et suivant les indications susmentionnées et toutes sujétions.				
	Le mètre cube :	M3	2		
4	BETON BANCHE: Béton banché dosé à 350 kg de ciment CEM I 42.5 HRS faiblement armé pour ouvrages en fondation ou en élévation tel que, rattrapage sous longrines, marches etc... y compris confection, mise en œuvre entre banches, pilonnage, pose et enlèvement des banches, étayage, accès à l'œuvre, et toutes sujétions.				
	Le mètre cube :	M3	2		

N°	Désignation des ouvrages (Prix HTVA exprimé en toutes lettres)	U	Qté	P.U HTVA	P.Total HTVA
----	---	---	-----	-------------	-----------------

5	GROS BETON: Gros béton en fondation pour puits ou rigole dosé à 350 Kg de ciment CEM I 42.5 HRS/ m3 mis en œuvre y compris coffrage jointif, aciers de lestage semelle-gros béton s'il y a lieu, coulage et damage par couche de 20 cm étayage réglage et toutes sujétions. Le mètre cube :	M3	4		
6	BETON ARME EN FONDATION : Béton armé en fondation dosé à 400 kg de ciment CEM I 42.5 HRS par mètre cube de béton pour ouvrages en grande ou faible épaisseur tels que semelles, pré poteaux, longrines, voile de soutènement ou de soubassement, etc. y compris deux couches croisées de peinture de protection adéquate (approuvée par l'ing conseil), confection, mise en œuvre du béton, accès à l'œuvre, coffrage, décoffrages, pour surface plane ou courbe, étayage, vibrage fourniture et pose de plaque d'isorel de 2 cm d'épaisseur au niveau des joints de dilatation et toutes sujétions. (les aciers compris) Le mètre cube :	M3	2		
7	REMBLAIS Exécution de remblais d'apport extérieur en tout venant de carrière 0/20 avec mise en œuvre par couche de 25 cm d'épaisseur y compris, réglage, arrosage, compactage à 98 % de l'O.P.M de chaque couche, y compris la réalisation des essais de compactage sur chaque couche à raison de 3 essais par 100 m2 et toutes sujétions. Le mètre cube :	M3	3		
8	CHAPE ACCROCHEE Chape accrochée en béton armé d'épaisseur 13 cm , dosé à 400 kg/m3 de ciment HRS, tirée à la règle, y compris confection du béton, film polyane de 200 micron avec recouvrement de 25 cm, des aciers, mise à niveau, mise en œuvre suivant les indications des plans et toutes sujétions. Le mètre carré:	M2	9		
9	BETON ARME EN ELEVATION : Béton armé en élévation dosé à 400 kg de ciment CEM I 42.5 par mètre cube de béton pour ouvrages en grande ou faible épaisseur tels que dalles pleines, chaînages, linteaux, acrotères, poutres, raidisseurs, poteaux, voile de toute épaisseur au dessus des longrines du rez de chaussée, etc. y compris confection, mise en œuvre du béton, accès à l'œuvre, coffrage, décoffrages, pour surface plane ou courbe, coffrage soigné en panneaux de contreplaqué pour les faces inférieures des dalles pleines, étayage, vibrage, fourniture et pose de plaque d'isorel de 2 cm d'épaisseur au niveau des joints de dilatation, utilisation de matériaux adéquats, acceptés par l'ing. conseil après fourniture des fiches techniques, pour toute reprise de bétonnage et toutes sujétions (les aciers compris). Le mètre cube :	M3	4		

N°	Désignation des ouvrages (Prix HTVA exprimé en toutes lettres)	U	Qté	P.U HTVA	P.Total HTVA
----	---	---	-----	-------------	-----------------

10	FORME DE PENTE Forme de pente en béton ordinaire composé de : de 300Kgs/m3 de ciment CEM I 42.5 et de 140 litres d'eau mis en œuvre sur support en béton armé après et y compris la réalisation d'un primaire d'accrochage compatible ; mise en œuvre suivant la spécification du constructeur sur terrasses, de 3 cm d'épaisseur y compris une chape de ravaillage de 2 cm d'épaisseur au mortier de ciment dosé à 300 kg prête à recevoir le système d'étanchéité avec pente nécessaire pour écoulement des eaux pluviales, y compris pipette diam. 100 et toutes sujétions Le mètre carré :	M2	9		
11	CLOISON DE 25 CM Cloison dite de 25 cm (composée de briques de 12 Trous à plat), exécutée et mise en œuvre conformément aux dispositions sus indiquées et toutes sujétions Le mètre carré :	M2	35		
12	ENDUIT Enduit extérieur et intérieur exécuté en mortier dosé comme suit : - couche d'accrochage en mortier de ciment dosé à 550 Kg de ciment CP I42.5/m3 de sable, de 1 cm d'épaisseur - couche de corps d'enduit en mortier bâtard dosé à 300 Kg de ciment CP I42,5 et 150 Kg de chaux hydraulique/m3 de sable, de 1 cm d'épaisseur. - couche de finition en mortier de chaux dosé à 350 Kg de chaux hydraulique/m3 de sable, de 0,5 cm d'épaisseur. Exécution et mise en œuvre conformément aux dispositions prévues dans le CPTP et toutes sujétions. Le mètre carré :	M2	120		
13	PORTE METALLIQUE : Porte métallique suivant détails de l'architecte dont l'ossature est en cornière avec renfort de porte tous les 20 cm, habillage tôle de 35/10 soudée à l'ossature, 3 cornière pour fixation au cornière de 35 y compris poignet verticale chromé fermeture extérieur avec loqueteaux pour cadenas, ouvrant à la française, y compris poignet et butée. y compris couche d'imprégnation anticorrosion et 3 couches de peinture et toutes sujétions de fourniture et de pose. Le mètre carré :	M²	2		
14	FER FORGE : Fourniture, pose et scellement à la maçonnerie ou à la menuiserie de grille en fer forgé pour toutes les ouvertures, pleine, carrée ou plat suivant détails présentés et spécifications générales sus indiquées y compris couche d'imprégnation et 3 couches de peinture et toutes sujétions de fourniture et de pose. Le mètre carré :	M²	1		

N°	Désignation des ouvrages (Prix HTVA exprimé en toutes lettres)	U	Qté	P.U HTVA	P.Total HTVA
----	---	---	-----	-------------	-----------------

15	PEINTURE A L'EAU Peinture à l'eau hydrofuge, qualité et teinte au choix de l'architecte, appliquée en 3 couches sur murs extérieurs et plafonds, de toutes hauteurs. Compris préparation des surfaces, grattage, obstruction des toux ; mise en œuvre et toutes sujétions. Le mètre carré :	M²	130		
<u>CLOTURE</u>					
L'entrepreneur est tenu de présenter un plan d'exécution approuvé par le maitre d'œuvre avant d'entamer les travaux. Les échantillons au choix de l'architecte. L'Entrepreneur devra faire réceptionner les ouvrages conformément au devis descriptif avant tout coulage. L'inscription de cette réception dans le journal de chantier fera foi.					
16	POTEAUX Poteaux Exécutés en Béton armé en élévation dosé à 400 kg de ciment CEM I 42.5 par mètre cube de béton y compris confection, mise en œuvre du béton, accès à l'œuvre, coffrage sur place, décoffrage, étayage, vibrage, fourniture et pose de plaque d'isorel de 2 cm d'épaisseur au niveau des joints de dilatation, utilisation de matériaux adéquats, pour toute reprise de bétonnage (les aciers compris). Fouilles, Pose en verticale avec du gros béton ou autre béton suggéré par l'architecte et toutes sujétions. L'unité:	U	13		
17	GRILLAGE fourniture et pose de grillage de hauteur 1.50m avec tendeurs en 3 lignes. et toutes sujétions. Le mètre linéaire.....	MI	52		
18	PORTE METALLIQUE : Porte métallique suivant détails de l'architecte dont l'ossature est en cornière avec renfort de porte tous les 20 cm, habillage tôle de 35/10 soudée à l'ossature, 3 cornière pour fixation au cornière de 35 y compris poignet verticale chromé fermeture extérieur avec loqueteau, ouvrant à la française, y compris poignet et butée. y compris, poteaux de stabilisation avec fondation, une couche d'imprégnation anticorrosion et 3 couches de peinture et toutes sujétions de fourniture et de pose. Le mètre carré :	M²	6		
			TOTAL		

N°	Désignation des ouvrages (Prix HTVA exprimé en toutes lettres)	U	Qté	P.U HTVA	P.Total HTVA
----	---	---	-----	-------------	-----------------

RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL GENERALE HTVA	
TVA 19%	
TOTAL GENERALE TTC	

Arrêté la présente offre (TTC) à la somme de :

.....

Dressé par
L'Architecte
Brahim TOUHAMI

Lu et accepté par
L'Entrepreneur

VU ET APPROUVE PAR:
Le Président de la Commune de Tameghza

Mr: