

تمغزة في : 2023/05/24

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
ولاية توزر
— ❦ ❦ ❦ —

بلدية تمغزة

استشارة تتعلق بتهيئة سور مقبرة و موقف للسيارات عدد 2023/10


و بعد، تعترم بلدية تمغزة بتهيئة سور مقبرة و موقف للسيارات ببلدية تمغزة .
فعلى المقاولين المرخص لهم في تعايطي النشاط و الراغبين في المشاركة ان يسحبوا
الوثائق المتعلقة بالاستشارة من المصلحة الفنية بالبلدية و مدنا بالقائمة التقديرية في الغرض
و ذلك في اجل اقصاه 14 جوان 2023 على الساعة العاشرة صباحا وهو آخر اجل لقبول
العروض .

ترسل العروض عن طريق البريد في ظرف مضمون الوصول يكتب عليه " لا يفتح
استشارة تتعلق بتهيئة و ترصيف الشوارع و الأنهج بتهيئة سور مقبرة و موقف للسيارات
ببلدية تمغزة " باسم السيد كاتب عام بلدية تمغزة - ولاية توزر -2212- . أو إيداعها
مباشرة بمقر البلدية . و يعتبر مكتب الضبط للبلدية المرجع الوحيد لتحديد تاريخ الوصول .

و السلام

الكاتب العام

خليل عفصي



الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
بلدية تمغزة

تهيئة سور مقبرة و موقف للسيارات بالشبيكة

ملف الاستشارة

المهندس المعماري: إبراهيم تهامي

2 نهج محمد بالخوجة ، تقاطع مع شارع فرحات حشاد.
2200 توزر.

الهاتف: 53554355 الجوال: 98694348

أفريل 2023

الالتزام

إني الممضي أسفله..... بصفتي
مقاول..... القاطن..... صاحب
المعرف الجبائي رقم مرسم بالسجل التجاري تحت عدد.....

بعد اطلاعي على جميع وثائق ملف الاستشارة المتعلق بأشغال تهيئة سور مقبرة و موقف للسيارات بالشبيكة.

والمتكون من الوثائق التالية :

- الالتزام. (Soumission)
- جدول الأسعار التفصيلي و التقديري (bordereau des prix et détail estimatif)
- الرسوم التطبيقية للأشغال. (Dossier des plans d'exécution)

وبعد تأكدي وتعرفي وتقديري تحت مسؤوليتي على مكان العمل والصعوبات التي قد تعترضني خلال تنفيذ المشروع، أتعهد وألتزم بإنجاز الأشغال طبقا للشروط المدرجة بالوثائق التعاقدية للصفحة مقدرا بذلك الأثمان الثابتة والغير قابلة للمرجعة التي حددتها لنفسني بكل فصل من فصول جدول التفصيلي التقديري والتي نتج عنها مبلغ قدره:

..... المبلغ الجملي باحتساب الأداء على القيمة المضافة.

بما فيه قيمة الأداء على القيمة المضافة (19%) :

المبلغ الجملي دون احتساب الأداء على القيمة المضافة :

المبلغ الجملي باحتساب الأداء على القيمة المضافة هو المبلغ الجملي لإنجاز مجمل الأشغال، باعتبار الضرائب والرسوم، هذا المبلغ ناتج عن ضارب الأسعار الفردية في الكميات المقترحة والمدرجة بقائمة أسعار جدول التفصيلي التقديري الخاصة بالمشروع.

أشهد أنني منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد..... وأني في
وضعية قانونية معه بتقديم شهادة في ذلك.

ألتزم بإتمام كافة الأشغال أعلاها في أجل : خمسون (50) يوما.

كما ألتزم بهذا العرض لمدة مائة و عشرون (120) يوما بداية من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

يقع خلاص الأموال الراجعة لي بالنظر من طرف صاحب العمل من خلال حسابي المفتوح

تحت عدد

إطلعت عليه وصادقت

N°	Désignation des ouvrages (Prix htva exprimé en toutes lettres)	U	Qté	P.U HTVA	P.Total HTVA
----	---	---	-----	-------------	-----------------

I	Clôture de Cimetière				
	<p>L'entrepreneur est tenu de présenter un plan d'exécution approuvé par le maître d'œuvre avant d'entamer les travaux. Les échantillons au choix de l'architecte.</p> <p>L'Entrepreneur devra faire réceptionner les ouvrages conformément au devis descriptif avant tout coulage. L'inscription de cette réception dans le journal de chantier fera foi.</p> <p>L'Entreprise fournira les résultats d'analyse granulométriques (eau, sable, gravier,...) à mettre en œuvre avant l'exécution de tout ouvrage en fondation.</p> <p>Les prix relatifs à tous les bétons comprennent la fourniture, le façonnage et la mise en place des aciers, le coffrage et le décoffrage, La confection, transport, manutention et mise en œuvre des bétons et l'incorporation, éventuelle, d'un plastifiant réducteur d'eau, d'une résine d'accrochage pour reprise de coulage à la demande de l'ingénieur conseil ou du bureau de contrôle ainsi que la fourniture de tous les matériaux nécessaires à la confection du béton. Les ouvrages enterrés doivent être protégés par l'application de deux couches croisées d'émulsion bitumineuse de densité 0,9 et de teneur en solvants aromatiques inférieur à 5%. Les dallages seront protégés par film polyane.</p>				
1	<p>FOUILLE EN RIGOLE : Fouilles en rigoles de toute profondeur, dans toute nature de terrain et même à travers des fondations existantes enterrées s'il ya lieu, y compris transport des terres excédentaires à la décharge publiques, évacuation de l'eau de la nappe s'il y a lieu, blindage des parois et des bâtiments voisins s'il y a lieu, etc... et suivant les indications susmentionnées et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube :</p>	M3	2		
2	<p>MUR EN MOELLON SUR LE LIEU: mur en moellon avec ramassage des pierres sur le lieu du cimetière. De différentes largeurs, en pierre de taille voisinant, exécuté avec un liant en ciment dosé à 350 kg/m³ de ciment. et toutes sujétions.</p> <p>le mètre cube.....</p>	M3	30		
3	<p>MUR EN MOELLON : Fourniture de carrière et pose de mur en moellon de différentes largeurs, en pierre de taille voisinant, exécuté avec un liant en ciment dosé à 350 kg/m³ de ciment. Y compris jointage entre pierre avec mortier batard de chaux dosé a 350kg/m³ et toutes sujétions.</p> <p>le mètre cube.....</p>	M3	50		
4	<p>BETON ARME EN ELEVATION : Béton armé en élévation dosé à 400 kg de ciment CEM I 42.5 par mètre cube de béton pour ouvrages en grande ou faible épaisseur tels que dalles pleines, chaînages, linteaux, acrotères, poutres, raidisseurs, poteaux, voile de toute épaisseur au dessus des longrines du rez de chaussée, etc. y compris confection, mise en œuvre du béton, accès à l'œuvre, coffrage, décoffrages, pour surface plane ou courbe, coffrage soigné en panneaux de contreplaqué pour les faces inférieures des dalles pleines, étayage, vibrage, fourniture et pose de plaque d'isorel de 2 cm d'épaisseur au niveau des joints de dilatation, utilisation de matériaux adéquats, acceptés par l'architecte. conseil après fourniture des fiches techniques,</p>				

N°	Désignation des ouvrages (Prix htva exprimé en toutes lettres)	U	Qté	P.U HTVA	P.Total HTVA
	pour toute reprise de bétonnage et toutes sujétions (les aciers compris). Le mètre cube :	M3	2		
5	MUR EN BRIQUE DE 12. Cloison dite de 25 cm (composée de briques de 12 Trous à plat), exécutée et mise en œuvre conformément aux dispositions sus indiquées et toutes sujétions le mètre carré :	M2	40		
6	ENDUIT EXTERIEUR Enduit extérieur exécuté en mortier dosé comme suit : - couche d'accrochage en mortier de ciment dosé à 550 Kg de ciment CP I42.5/m3 de sable, de 1 cm d'épaisseur - couche de corps d'enduit en mortier bâtard dosé à 300 Kg de ciment CP I42,5 et 150 Kg de chaux hydraulique/m3 de sable, de 1 cm d'épaisseur. - couche de finition en mortier de chaux dosé à 350 Kg de chaux hydraulique/m3 de sable, de 0,5 cm d'épaisseur. Exécution et mise en œuvre conformément aux dispositions prévues dans le CPTP et toutes sujétions. Le mètre carré :	M2	85		
7	BORDURE T3 fourniture et pose des éléments de bordure de trottoirs type t3, préfabriquée en usine, dosé à 400 kg/m3 y compris le transport, la coupe, la manutention et les terrassements éventuels, exécution d'une couche de fondation en béton de propreté de 7 cm d'épaisseur dosé à 150 kg/m3, poses des éléments sur bain de mortier, confection des joints de 1,5 cm, la fourniture de mortier dosé à 400 kg/m3 de ciment pour la pose et le jointoiment des bordures, la pose, la coupe et la confection des courbes, l'exécution des butées et toutes sujétions. le mètre linéaire :	ml	200		
8	REVETEMENT EN AUTOBLOQUANT fourniture et la mise en œuvre des pavés autobloquants d'épaisseur 6cm, il comprend notamment: * la fourniture et le transport quelque soit la distance du pavé autobloquant et le sable de 0/14 pour lit de pose * la préparation de l'assise quel que soit la profondeur y compris remblaiement et compactage * la confection d'un lit de sable (sable criblé d'épaisseur = 5 cm) * la pose et le compactage des pavées (la forme, le calpinage et la couleur des éléments du pavé sont aux choix de l'Architecte). * le remplissage des joints avec les sables et toutes sujétions de mise en œuvre toutes sujétions. toutes sujétions. le mètre carré :	M2	50		

N°	Désignation des ouvrages (Prix htva exprimé en toutes lettres)	U	Qté	P.U HTVA	P.Total HTVA
9	REVETEMENT EN PIERRE DE TAILLE fourniture et pose de pierre de taille, rectification et dépose si nécessaire, de pierre de taille semblable à l'existant. posé sur un lit de sable saint exempt de toute matière nuisante (gypse, argile,...) d'épaisseur minimale de 10cm y compris remplissage des joints avec de la chaux, et les limites seront remplis par du mortier de ciment fortement dosé ou du béton. les motifs seront selon les choix de l'architecte. Y compris remblais de rattrapage des niveaux supérieurs voulus par l'architecte. Le tout est posé sur un sol décapé et bien damé par rouleau mécanique stable prés à recevoir le lit de sable et l'autobloquant et toutes sujétions. le mètre carré :.....	M2	60		
		TOTAL I			
II	Parking				
1	PREPARATION DE SUPPORT : Préparation de l'emprise du nouveau Projet ; décapage d'herbe et d'arbres y compris racines, décapage de bordure, de chape ou tout autre élément, Y compris déblais et remblais après achèvement, chargement et transport des déchets vers décharge public, exécution avec précaution du revêtement au sol existant, nettoyage de tous sorte de saleté et toutes sujétions. l'ensemble :.....	Ens	1		
2	FOUILLE EN RIGOLE : Fouilles en rigoles de toute profondeur, dans toute nature de terrain et même à travers des fondations existantes enterrées s'il ya lieu, y compris transport des terres excédentaires à la décharge publiques, évacuation de l'eau de la nappe s'il y a lieu, blindage des parois et des bâtiments voisins s'il y a lieu, etc... et suivant les indications susmentionnées et toutes sujétions. Le mètre cube :	M3	120		
3	MUR EN MOELLON : Fourniture de carrière et pose de mur en moellon de différentes largeurs, en pierre de taille voisinant, exécuté avec un liant en ciment dosé à 350 kg/m3 de ciment. Y compris jointage entre pierre avec mortier batard de chaux dosé a 350kg/m3 et toutes sujétions. le mètre cube.....	M3	100		
4	BETON ARME EN ELEVATION : Béton armé en élévation dosé à 400 kg de ciment CEM I 42.5 par mètre cube de béton pour ouvrages en grande ou faible épaisseur tels que dalles pleines, chaînages, linteaux, acrotères, poutres, raidisseurs, poteaux, voile de toute épaisseur au dessus des longrines du rez de chaussée, etc. y				

N°	Désignation des ouvrages (Prix htva exprimé en toutes lettres)	U	Qté	P.U HTVA	P.Total HTVA
----	---	---	-----	-------------	-----------------

	<p>compris confection, mise en œuvre du béton, accès à l'œuvre, coffrage, décoffrages, pour surface plane ou courbe, coffrage soigné en panneaux de contreplaqué pour les faces inférieures des dalles pleines, étayage, vibrage, fourniture et pose de plaque d'isorel de 2 cm d'épaisseur au niveau des joints de dilatation, utilisation de matériaux adéquats, acceptés par l'architecte. conseil après fourniture des fiches techniques, pour toute reprise de bétonnage et toutes sujétions (les aciers compris).</p> <p>Le mètre cube :</p>	M3	3		
5	<p>BORDURE T3 fourniture et pose des éléments de bordure de trottoirs type t3, préfabriquée en usine, dosé à 400 kg/m3 y compris le transport, la coupe, la manutention et les terrassements éventuels, exécution d'une couche de fondation en béton de propreté de 7 cm d'épaisseur dosé à 150 kg/m3, poses des éléments sur bain de mortier, confection des joints de 1,5 cm, la fourniture de mortier dosé à 400 kg/m3 de ciment pour la pose et le jointoiment des bordures, la pose, la coupe et la confection des courbes, l'exécution des butées et toutes sujétions.</p> <p>le mètre linéaire :</p>	ml	310		
6	<p>REVETEMENT EN AUTOBLOQUANT fourniture et la mise en œuvre des pavés autobloquants d'épaisseur 6cm, il comprend notamment: * la fourniture et le transport quelque soit la distance du pavé autobloquant et le sable de 0/14 pour lit de pose * la préparation de l'assise quel que soit la profondeur y compris remblaiement et compactage * la confection d'un lit de sable (sable criblé d'épaisseur = 5 cm) * la pose et le compactage des pavées (la forme, le calpinage et la couleur des éléments du pavé sont aux choix de l'Architecte). * le remplissage des joints avec les sables et toutes sujétions de mise en œuvre toutes sujétions. toutes sujétions.</p> <p>le mètre carré :</p>	M2	220		
		TOTAL II			

N°	Désignation des ouvrages (Prix htva exprimé en toutes lettres)	U	Qté	P.U HTVA	P.Total HTVA
----	---	---	-----	-------------	-----------------

RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL GENERALE HTVA	
TVA 19%	
TOTAL GENERALE TTC	

Arrêté la présente offre (TTC) à la somme de :

.....

Dressé par
L'Architecte
Brahim TOUHAMI

Lu et accepté par
L'Entrepreneur

VU ET APPROUVE PAR:
Le Président de la Commune de Tameghza

Mr:.....