

تمغزة في : 2023/05/24

الجمهورية التونسية  
وزارة الداخلية  
ولاية توزر  
— ❦❦❦ —  
بلدية تمغزة

## استشارة تتعلق ببناء سياج و مخزن فلاحى

عدد 2023/08

و بعد، تعترم بلدية تمغزة ببناء سياج و مخزن فلاحى بمنطقة الوطية من بلدية تمغزة .

فعلى المقاولين المرخص لهم فى تعاطى النشاط و الراغبين فى المشاركة ان يسحبوا الوثائق المتعلقة بالاستشارة من المصلحة الفنية بالبلدية و مدنا بالقائمة التقديرية فى الغرض و ذلك فى اجل اقصاه ..... 14 جويلية 2023 على الساعة العاشرة صباحا و هو آخر اجل لقبول العروض .

ترسل العروض عن طريق البريد فى ظرف مضمون الوصول يكتب عليه " لا يفتح استشارة تتعلق ببناء سياج و مخزن فلاحى ببلدية تمغزة " باسم السيد كاتب عام بلدية تمغزة - ولاية توزر - 2212- . أو إيداعها مباشرة بمقر البلدية . و يعتبر مكتب الضبط للبلدية المرجع الوحيد لتحديد تاريخ الوصول .

و السلام

الكاتب العام

خليل عيسى

الجمهورية التونسية  
وزارة الداخلية  
بلدية تمغزة

## بناء سياج ومخزن فلاحى

## ملف الاستشارة

المهندس المعماري: إبراهيم تهامى

2 نهج محمد بالخوجة ، تقاطع مع شارع فرحات حشاد.  
2200 توزر.

الهاتف: 53554355 الجوال: 98694348

فري 2023

## الالتزام

إني الممضي أسفله..... بصفتي  
مقاول..... القاطن..... صاحب  
المعرف الجبائي رقم..... مرسم بالسجل التجاري تحت عدد.....

بعد اطلاعي على جميع وثائق ملف الاستشارة المتعلق بأشغال بناء سياج ومخزن فلاحى.

### والمتكون من الوثائق التالية :

- الالتزام. (Soumission)
  - جدول الأسعار التفصيلي و التقديري (bordereau des prix et détail estimatif)
  - الرسوم التطبيقية للأشغال. (Dossier des plans d'exécution)
- وبعد تأكدي وتعرفي وتقديري تحت مسؤوليتي على مكان العمل والصعوبات التي قد تعترضني خلال تنفيذ المشروع، أتعهد وألتزم بإنجاز الأشغال طبقا للشروط المدرجة بالوثائق التعاقدية للصفحة مقدرا بذلك الأثمان الثابتة والغير قابلة للمراجعة التي حددتها لنفسى بكل فصل من فصول جدول التفصيلي التقديري والتي نتج عنها مبلغ قدره:

المبلغ الجملي باحتساب الأداء على القيمة المضافة.

بما فيه قيمة الأداء على القيمة المضافة (19%) :

المبلغ الجملي دون احتساب الأداء على القيمة المضافة :

المبلغ الجملي باحتساب الأداء على القيمة المضافة هو المبلغ الجملي لإنجاز مجمل الأشغال، باعتبار الضرائب والرسوم، هذا المبلغ ناتج عن ضارب الأسعار الفردية في الكميات المقترحة والمدرجة بقائمة أسعار جدول التفصيلي التقديري الخاصة بالمشروع.

أشهد أنى منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد..... وأنى فى  
وضعية قانونية معه بتقديمى شهادة فى ذلك.

ألتزم بإتمام كافة الأشغال أعلاها فى أجل : خمسون ( 50 ) يوما.

كما ألتزم بهذا العرض لمدة مائة و عشرون ( 120 ) يوما بداية من اليوم الموالى لآخر أجل لقبول العروض.

يقع خلاص الأموال الراجعة لى بالنظر من طرف صاحب العمل من خلال حسابى المفتوح

تحت عدد .....

إطلعت عليه وصادقت



N°	Désignation des ouvrages (Prix HTVA exprimé en toutes lettres)	U	Qté	P.U HTVA	P.Total HTVA
----	---	---	-----	-------------	-----------------

<b><u>DEPOT</u></b>					
<p><b>L'entrepreneur est tenu de présenter un plan d'exécution approuvé par le maître d'œuvre avant d'entamer les travaux. Les échantillons au choix de l'architecte.</b></p> <p>L'Entrepreneur devra faire réceptionner les ouvrages conformément au devis descriptif avant tout coulage. L'inscription de cette réception dans le journal de chantier fera foi.</p> <p>L'Entreprise fournira les résultats d'analyse granulométriques (eau, sable, gravier,...) à mettre en œuvre avant l'exécution de tout ouvrage en fondation.</p> <p>Les prix relatifs à tous les bétons comprennent la fourniture, le façonnage et la mise en place des aciers, le coffrage et le décoffrage, La confection, transport, manutention et mise en œuvre des bétons et l'incorporation, éventuelle, d'un plastifiant réducteur d'eau, d'une résine d'accrochage pour reprise de coulage à la demande de l'ingénieur conseil ou du bureau de contrôle ainsi que la fourniture de tous les matériaux nécessaires à la confection du béton. Les ouvrages enterrés doivent être protégés par l'application de deux couches croisées d'émulsion bitumineuse de densité 0,9 et de teneur en solvants aromatiques inférieur à 5%. Les dallages seront protégés par film polyane.</p>					
1	<p><b>PREPARATION DE SUPPORT :</b> Préparation de l'emprise du nouveau bâtiment y compris accès; décapage d'herbe, plantations et d'arbres y compris racines, décapage de bordure, de chape ou tout autre élément, Y compris déblais , chargement et transport des déchets vers décharge public, exécution avec précaution du revêtement au sol existant et toutes sujétions.</p> <p><b>l'ensemble :</b> .....</p>	Ens	1		
2	<p><b>FOUILLE EN RIGOLE :</b> Fouilles en rigoles de toute profondeur, dans toute nature de terrain et même à travers des fondations existantes enterrées s'il ya lieu, y compris transport des terres excédentaires à la décharge publiques, évacuation de l'eau de la nappe s'il y a lieu, blindage des parois et des bâtiments voisins s'il y a lieu, etc... et suivant les indications susmentionnées et toutes sujétions.</p> <p><b>Le mètre cube :</b> .....</p>	M3	2		
3	<p><b>FOUILLES EN PUIT:</b> Fouilles en puits de toute profondeur, dans toute nature de terrain et même à travers des fondations existantes enterrées s'il ya lieu, y compris transport des terres excédentaires à la décharge publiques, rabattement du niveau de la nappe et évacuation de l'eau de la nappe s'il y a lieu, blindage des parois et des bâtiments voisins s'il y a lieu, etc..., et suivant les indications susmentionnées et toutes sujétions.</p> <p><b>Le mètre cube :</b> .....</p>	M3	2		
4	<p><b>BETON BANCHE:</b> Béton banché dosé à 350 kg de ciment CEM I 42.5 HRS faiblement armé pour ouvrages en fondation ou en élévation tel que, rattrapage sous longrines, marches etc... y compris confection, mise en œuvre entre banches, pilonnage, pose et enlèvement des banches, étayage, accès à l'œuvre, et toutes sujétions.</p> <p><b>Le mètre cube :</b> .....</p>	M3	2		

N°	Désignation des ouvrages (Prix HTVA exprimé en toutes lettres)	U	Qté	P.U HTVA	P.Total HTVA
15	<b>PEINTURE A L'EAU</b> Peinture à l'eau hydrofuge, qualité et teinte au choix de l'architecte, appliquée en 3 couches sur murs extérieurs et plafonds, de toutes hauteurs. Compris préparation des surfaces, grattage, obstruction des toux ; mise en œuvre et toutes sujétions.  <b>Le mètre carré :</b> .....	M <sup>2</sup>	130		
<b><u>CLOTURE</u></b>					
<b>L'entrepreneur est tenu de présenter un plan d'exécution approuvé par le maître d'œuvre avant d'entamer les travaux. Les échantillons au choix de l'architecte.</b> L'Entrepreneur devra faire réceptionner les ouvrages conformément au devis descriptif avant tout coulage. L'inscription de cette réception dans le journal de chantier fera foi.					
16	<b>POTEAUX</b> Poteaux Exécutés en Béton armé en élévation dosé à 400 kg de ciment CEM I 42.5 par mètre cube de béton y compris confection, mise en œuvre du béton, accès à l'œuvre, coffrage sur place, décoffrage, étayage, vibrage, fourniture et pose de plaque d'isorel de 2 cm d'épaisseur au niveau des joints de dilatation, utilisation de matériaux adéquats, pour toute reprise de bétonnage (les aciers compris). Fouilles, Pose en verticale avec du gros béton ou autre béton suggéré par l'architecte et toutes sujétions.  <b>L'unité:</b> .....	U	13		
17	<b>GRILLAGE</b> fourniture et pose de grillage de hauteur 1.50m avec tendeurs en 3 lignes. et toutes sujétions.  <b>Le mètre linéaire</b> .....	MI	52		
18	<b>PORTE METALLIQUE :</b> Porte métallique suivant détails de l'architecte dont l'ossature est en cornière avec renfort de porte tous les 20 cm, habillage tôle de 35/10 soudée à l'ossature, 3 cornière pour fixation au cornière de 35 y compris poignet verticale chromé fermeture extérieur avec loqueteau, ouvrant à la française, y compris poignet et butée. y compris, poteaux de stabilisation avec fondation, une couche d'imprégnation anticorrosion et 3 couches de peinture et toutes sujétions de fourniture et de pose.  <b>Le mètre carré :</b> .....	M <sup>2</sup>	6		
			<b>TOTAL</b>		

N°	Désignation des ouvrages (Prix HTVA exprimé en toutes lettres)	U	Qté	P.U HTVA	P.Total HTVA
----	---	---	-----	-------------	-----------------

## RECAPITULATIF GENERAL

<b>TOTAL GENERALE HTVA</b>	
<b>TVA 19%</b>	
<b>TOTAL GENERALE TTC</b>	

Arrêté la présente offre (TTC) à la somme de : .....

.....

Dressé par  
L'Architecte  
**Brahim TOUHAMI**

Lu et accepté par  
**L'Entrepreneur**

VU ET APPROUVE PAR:  
Le Président de la Commune de Tameghza

**Mr:** .....