

تمغزة في : 2023/05/24

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
ولاية توزر
— ❦❦❦ —
بلدية تمغزة

استشارة تتعلق ببناء سور مقبرة بالظافرية عدد 2023/11

و بعد، تعتزم بلدية تمغزة بناء سور مقبرة بالظافرية . فعلى المقاولين المرخص لهم في تعاطي النشاط و الراغبين في المشاركة ان يسحبوا الوثائق المتعلقة بالاستشارة من المصلحة الفنية بالبلدية و مدنا بالقائمة التقديرية في الغرض و ذلك في اجل اقصاه **14 جوان 2023**..... على الساعة العاشرة صباحا وهو آخر اجل لقبول العروض .

ترسل العروض عن طريق البريد في ظرف مضمون الوصول يكتب عليه "لا يفتح استشارة تتعلق ببناء سور مقبرة بالظافرية " باسم السيد كاتب عام بلدية تمغزة – ولاية توزر –2212- . أو إيداعها مباشرة بمقر البلدية . و يعتبر مكتب الضبط للبلدية المرجع الوحيد لتحديد تاريخ الوصول .

و السلام

الكاتب العام

خليل عفصي



الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
بلدية تمغزة

بناء سور مقبرة بالظافرية

ملف الاستشارة

المهندس المعماري: إبراهيم تهامي

2 نهج محمد بالخوجة ، تقاطع مع شارع فرحات حشاد.
2200 توزر.

الهاتف: 53554355 الجوال: 98694348

أفريل 2023

الالتزام

إني الممضي أسفله.....
مقاول.....
المعرف الجبائي رقم.....
القاطن.....
مرسم بالسجل التجاري تحت عدد.....
بصفتي صاحب.....

بعد اطلاعي على جميع وثائق ملف الاستشارة المتعلق بأشغال بناء سور مقبرة بالظافرية.

والمتمكون من الوثائق التالية :

- الالتزام. (Soumission)
- جدول الأسعار التفصيلي و التقديري (bordereau des prix et détail estimatif)
- الرسوم التطبيقية للأشغال. (Dossier des plans d'exécution)

وبعد تأكدي وتعرفي وتقديري تحت مسؤوليتي على مكان العمل والصعوبات التي قد تعترضني خلال تنفيذ المشروع،
أتعهد وألتزم بإنجاز الأشغال طبقا للشروط المدرجة بالوثائق التعاقدية للصفحة مقدرا بذلك الأثمان الثابتة والغير قابلة
للمراجعة التي حددتها لنفسي بكل فصل من فصول جدول التفصيلي التقديري والتي نتج عنها مبلغ قدره:

.....
المبلغ الجملي باحتساب الأداء على القيمة المضافة.

بما فيه قيمة الأداء على القيمة المضافة (19%) :

.....
المبلغ الجملي باحتساب الأداء على القيمة المضافة .

N°	Désignation des ouvrages (Prix HTVA exprimé en toutes lettres)	U	Qté	P.U HTVA	P.Total HTVA
----	---	---	-----	-------------	-----------------

<u>Clôture</u>					
<p>L'entrepreneur est tenu de présenter un plan d'exécution approuvé par le maître d'œuvre avant d'entamer les travaux. Les échantillons au choix de l'architecte.</p> <p>L'Entrepreneur devra faire réceptionner les ouvrages conformément au devis descriptif avant tout coulage. L'inscription de cette réception dans le journal de chantier fera foi.</p> <p>L'Entreprise fournira les résultats d'analyse granulométriques (eau, sable, gravier,...) à mettre en œuvre avant l'exécution de tout ouvrage en fondation.</p> <p>Les prix relatifs à tous les bétons comprennent la fourniture, le façonnage et la mise en place des aciers, le coffrage et le décoffrage, La confection, transport, manutention et mise en œuvre des bétons et l'incorporation, éventuelle, d'un plastifiant réducteur d'eau, d'une résine d'accrochage pour reprise de coulage à la demande de l'ingénieur conseil ou du bureau de contrôle ainsi que la fourniture de tous les matériaux nécessaires à la confection du béton. Les ouvrages enterrés doivent être protégés par l'application de deux couches croisées d'émulsion bitumineuse de densité 0,9 et de teneur en solvants aromatiques inférieure à 5%. Les dallages seront protégés par film polyane.</p>					
1	<p>CLOTURE: Construction d'une clôture de hauteur 2.20 m et 25 cm de largeur à partir du niveau 0.00 fixé sur le lieu, y compris terrassement, fouilles, déblais, remblais, béton de propreté, gros béton, béton banché, béton armé en fondation et en élévations, cloison en brique de 12 à plats et autres, enduit à trois faces, brique de Tozeur avec jointage, peinture, et revêtement en pierre Selon détail et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	ml	60		
2	<p>PORTE METALLIQUE : Portes métalliques suivant détails de l'architecte dont l'ossature est en cornière de 60 avec renfort de porte tous les 20 cm, habillage en double tôle striée de 35/10 soudée à l'ossature, 3 cornière pour fixation au cornière de 35 y compris poignet verticale chromé fermeture intérieure avec loqueteau chromé, ouvrant à la française ou coulissant, y compris rail, supports, roulette, poignet et butée l'ensemble avec galvanisation à chaud y compris couche d'imprégnation et 3 couches de peinture et toutes sujétions de fourniture et de pose.</p> <p>Le mètre carré :</p>	M2	8		
TOTAL					

N°	Désignation des ouvrages (Prix HTVA exprimé en toutes lettres)	U	Qté	P.U HTVA	P.Total HTVA
----	---	---	-----	-------------	-----------------

RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL GENERALE HTVA	
TVA 19%	
TOTAL GENERALE TTC	

Arrêté la présente offre (TTC) à la somme de :

.....

Dressé par
L'Architecte
Brahim TOUHAMI

Lu et accepté par
L'Entrepreneur

VU ET APPROUVE PAR:
Le Président de la Commune de Tameghza

Mr:.....