تمغزة في: 2023/05/24

استشارة تتعلق بتهيئة و ترصيف الشوارع و الأنهج عدد 2023/09

و بعد، تعتزم بلدية تمغزة تهيئة و ترصيف الشوارع و الأنهج بلدية تمغزة .

فعلى المقاولين المرخص لهم في تعاطي النشاط و الراغبين في المشاركة ان يسحبوا الوثائق المتعلقة بالاستشارة من المصلحة الفنية بالبلدية و مدنا بالقائمة التقديرية في الغرض و ذلك في اجل اقصاه ... 1.4. جود. 203 ... على الساعة العاشرة صباحا وهو آخر اجل لقبول العروض .

ترسل العروض عن طريق البريد في ظرف مضمون الوصول يكتب عليه "لا يفتح استشارة تتعلق بتهيئة و ترصيف الشوارع و الأنهج ببلدية تمغزة " باسم السيد كاتب عام بلدية تمغزة — ولاية توزر —2212-. أو إيداعها مباشرة بمقر البلدية. و يعتبر مكتب الضبط للبلدية المرجع الوحيد لتحديد تاريخ الوصول.

و السلم

الكاتب العام

الجمهورية التونسي وزارة الداخليبة تمغزة

تهيئة وترصيف الشوارع و الأنهج

ملف الاستشارة

المهندس المعماري: إبراهيم تهامي

2 نهج محمد بالخوجة ، تقاطع مع شارع فرحات حشاد.

الهاتف: 53554355 الجوال:: 98694348

أفريـــل 2023

	**	
2		וצו
-		-

إني الممضي أسفله
مقاول القاطن صاحب
المعرف الجبائي رقم
بعد اطلاعي على جميع وثائق ملف الاستشارة المتعلق بأشغال تهيئة وترصيف الشوارع والأنهج بمعتمدية
تمغزة.
والمتكون من الوثائق التالية:
- الالتزام. (soumission)
- جدول الأسعار التفصيلي و التقديري (bordereau des prix et détail estimatif)
- الرسوم التطبيقية للأشغال.(Dossier des plans d'exécution)
وبعد تأكدي وتعرفي وتقديري تحت مسئوليتي على مكان العمل والصعوبات التي قد تعترضني خلال تنفيذ المشروع،
أتعهد وألتزم بإنجاز الأشغال طبقا للشروط المدرجة بالوثائق التعاقدية للصفقة مقدرا بذلك الأثمان الثابتة والغير قابلة
للمراجعة التي حددتها لنفسي بكل فصل من فصول جدول التفصيلي التقديري والتي نتج عنها مبلغ قدره:
المبلغ الجملي باحتساب الأداء على القيمة المضافة.
بما فيه قيمة الأداء على القيمة المضافة (%19)
المبلغ الجملي دون احتساب الأداء على القيمة المضافة:
المبلغ الجملي بآحتساب الأداء على القيمة المضافة هو المبلغ الجملي لإنجاز مجمل الأشغال، باعتبار الضرائب
والرسوم، هذا المبلغ ناتج عن ضارب الأسعار الفردية في الكميّات المقترحة والمدرجة بقائمة أسعار جدول التفصيلي
التقديري الخاصة بالمشروع.
أشهد أنى منخرط بالصندوق الوطنى للضمان الاجتماعي تحت عدد
وضعية قانونية معه بتقديمي شهادة في ذلك.
التزم بإتمام كافة الأشغال أعلاها في أجل: مائة وخمسون (150) يوما.
كما ألتزم بهذا العرض لمدة مائة و عشرون (120) يوما بداية من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.
يقع خلاص الأموال الراجعة لي بالنظر من طرف صاحب العمل من خلال حسابي المفتوح
تحت عدد
اطلعت عليه وصادقت

I	GENIE CIVI	L			
	L'entrepreneur est tenu de présenter un plan d'exécution approuvé par le maître d'œuvre avant d'entamer les travaux. Un profil en long et levé topographique chaque étape est obligatoire, Les échantillons au choix de l'architecte. l'Entrepreneur devra faire réceptionner les ouvrages conformément au devis descriptif avant tout coulage. L'inscription de cette réception dans le journal de chantier fera foi. L'Entreprise fournira les résultats d'analyse granulométriques (eau, sable, gravier,) à mettre en œuvre avant l'exécution de tout ouvrage en fondation. Les prix relatifs à tous les bétons comprennent la fourniture, le façonnage et la mise en place des aciers, le coffrage et le décoffrage, La confection, transport, manutention et mise en œuvre des bétons et l'incorporation, éventuelle, d'un plastifiant réducteur d'eau, d'une résine d'accrochage pour reprise de coulage à la demande de l'ingénieur conseil ou du bureau de contrôle ainsi que la fourniture de tous les matériaux nécessaires à la confection du béton. Les ouvrages enterrés doivent être protégés par l'application de deux couches croisées d'émulsion bitumineuse de densité 0,9 et de teneur en solvants aromatiques inférieur à 5%. Les dallages seront protégés par film polyane.				
1	BÉTON ARME EN ELEVATION: Béton armé en élévation dosé à 400 kg de ciment CEM I 42.5 par mètre cube de béton pour ouvrages en grande ou faible épaisseur tels que dalles pleines, chaînages, linteaux, acrotères, poutres, raidisseurs, poteaux, voile de toute épaisseur au dessus des longrines du rez de chaussée, etc. y compris confection, mise en œuvre du béton, accès à l'œuvre, coffrage, décoffrages, pour surface plane ou courbe, coffrage soigné en panneaux de contreplaqué pour les faces inférieures des dalles pleines, étayage, vibrage, fourniture et pose de plaque d'isorel de 2 cm d'épaisseur au niveau des joints de dilatation, utilisation de matériaux adéquats, acceptés par l'ing. conseil après fourniture des fiches techniques, pour toute reprise de bétonnage et toutes sujétions (les aciers compris).				
	Le mètre cube :	М3	8		w.
2	CHAPE ACCROCHEE EP= 15 CM: Chape accrochée en béton armé d'épaisseur 15 cm, dosé à 400 kg/m3 de ciment HRS, tirée à la règle, y compris confection du béton, film polyane de 200 micron avec recouvrement de 25 cm, des aciers, mise à niveau, mise en œuvre suivant les indications. et toutes sujétions. Le mètre carré:	M ²			AL.
3	Mur En Moellon:	IVI2	10		
3	mur en moellon de différentes largeurs, en pierre de taille voisinant, exécuté avec un liant en ciment dosé à 350 kg/m3 de ciment. y compris jointage avec du mortier bâtard en chaux et toutes sujétions.				
	le mètre cube	M3	30		
4	BORDURE T3 fourniture et pose des éléments de bordure de trottoirs type t3, préfabriquée en usine, dosé à 400 kg/m3 y compris le transport, la coupe, la manutention et les terrassements éventuels, exécution d'une couche de fondation en béton de propreté de 7 cm d'épaisseur dosé à 150 kg/m3, poses des éléments sur bain de mortier, confection des joints de 1,5 cm,	£			

N°	Désignation des ouvrages (Prix H.T.V.A exprimé en toutes lettres)	U	Qté	P.U HTVA	P.Total HTVA
	(Thati.i.v. in exprime on toutes lettres)			ALL YES	*** 1 **

	* le remplissage des joints avec les sables et toutes sujétions de mise en œuvre toutes sujétions. toutes sujétions.	M2	2900	7.	
	de mise en œuvre toutes sujétions.			7 -	
6	REVETEMENT EN AUTOBLOQUANT fourniture et la mise en œuvre des pavés autobloquants d'épaisseur 6cm, il comprend notamment: * la fourniture et le transport quelque soit la distance du pavée autobloquant et le sable de 0/14 pour lit de pose * la préparation de l'assise quel que soit la profondeur y compris remblaiement a toute hauteur et compactage. * la confection d'un lit de sable (sable criblé d'épaisseur = 5 cm) * la pose et le compactage des pavées (la forme, le calpinage et la couleur des éléments du pavé sont aux choix de l'Architecte).				
5	la fourniture de mortier dosé à 400 kg/m3 de ciment pour la pose et le jointoiement des bordures, la pose, la coupe et la confection des courbes, l'exécution des butées et toutes sujétions. le mètre linéaire:	ml	1200 30		

N° Désignation des ouvrages (Prix H.T.V.A exprimé en toutes lettres)	U	Qté	P.U HTVA	P.Total HTVA
---	---	-----	-------------	-----------------

RECAPITULATIF GENERAL

KA WALES AND A COMMUNICATION OF THE PROPERTY OF THE SECOND	CONTRACT STATES AND THE CONTRACT OF THE CONTRA
TOTAL GENERALE HTVA	
TVA 19%	
TOTAL GENERALE TTC	
Arrêté la présente offre (TTC) à la somme de :	
Dressé par	Lu et accepté par
L'Architecte	L'Entrepreneur
Prohim TOULIAMI	

VU ET APPROUVE PAR: Le Président de la Commune de Tameghza

Mr:....