

استشارة تتعلق بتهيئة مساحات خضراء مجهزة بالفريد و فم الخنقة من بلدية تمغزة عدد 2023/12

و بعد، تعترم بلدية تمغزة بتهيئة مساحات خضراء مجهزة بالفريد و فم الخنقة من بلدية تمغزة. فعلى المقاولين المرخص لهم في تعاطي النشاط و الراغبين في المشاركة ان يسحبوا الوثائق المتعلقة بالاستشارة من المصلحة الفنية بالبلدية و مدنا بالقائمة التقديرية في الغرض و ذلك في اجل اقصاه 2023 على الساعة العاشرة صباحا وهو آخر اجل لقبول العروض .

ترسل العروض عن طريق البريد في ظرف مضمون الوصول يكتب عليه "لا يفتح استشارة تتعلق بتهيئة مساحات خضراء مجهزة بالفريد و فم الخنقة من بلدية تمغزة " باسم السيد كاتب عام بلدية تمغزة - ولاية توزر -2212- . أو إيداعها مباشرة بمقر البلدية . و يعتبر مكتب الضبط للبلدية المرجع الوحيد لتحديد تاريخ الوصول .

و السلام

الكاتب العام

خليل عفصلي



الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
بلدية تمغزة

تهيئة مساحات خضراء مجهزة بالفريد و قم الخنقة

ملف الاستشارة

المهندس المعماري: إبراهيم تهايمي

2 نهج محمد بالخوجة ، تقاطع مع شارع فرحات حشاد.
2200 توزر.

الهاتف: 53554355 الجوال: 98694348

أفريل 2023

الالتزام

إني الممضي أسفله..... بصفتي
مقاوم..... القاطن..... صاحب
المعرف الجبائي رقم..... مرسم بالسجل التجاري تحت عدد.....
بعد اطلاعي على جميع وثائق ملف الاستشارة المتعلق بأشغال تهيئة مساحات خضراء بالفريد و فم الخنقة،
تمغزة.

والمتمكون من الوثائق التالية :

- الالتزام. (soumission)
- جدول الأسعار التفصيلي و التقديري (bordereau des prix et détail estimatif)
- الرسوم التطبيقية للأشغال. (Dossier des plans d'exécution)

وبعد تأكدي وتعرفي وتقديري تحت مسؤوليتي على مكان العمل والصعوبات التي قد تعترضني خلال تنفيذ المشروع،
أتعهد وألتزم بإنجاز الأشغال طبقا للشروط المدرجة بالوثائق التعاقدية للصفحة مقدرا بذلك الأثمان الثابتة والغير قابلة
للمراجعة التي حددتها لنفسي بكل فصل من فصول جدول التفصيلي التقديري والتي نتج عنها مبلغ قدره:

..... المبلغ الجملي باحتساب الأداء على القيمة المضافة.

بما فيه قيمة الأداء على القيمة المضافة (19%) :
..... المبلغ الجملي دون احتساب الأداء على القيمة المضافة :

المبلغ الجملي باحتساب الأداء على القيمة المضافة هو المبلغ الجملي لإنجاز مجمل الأشغال، باعتبار الضرائب
والرسوم، هذا المبلغ ناتج عن ضارب الأسعار الفردية في الكميات المقترحة والمدرجة بقائمة أسعار جدول التفصيلي
التقديري الخاصة بالمشروع.

أشهد أنني منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد..... وأني في
وضعية قانونية معه بتقديم شهادة في ذلك.

ألتزم بإتمام كافة الأشغال أعلاها في أجل : ستون (60) يوما.

كما ألتزم بهذا العرض لمدة مائة و عشرون (120) يوما بداية من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

يقع خلاص الأموال الراجعة لي بالنظر من طرف صاحب العمل من خلال حسابي المفتوح.....
تحت عدد

إطلعت عليه وصادقت

BORDEREAUX DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Tous les travaux de terrassement seront exécutés dans toute nature de terrain même dallage existant, fondation de moellons existante ou gros béton existant ou autres corps existant se trouvant sur l'assiette de l'ouvrage à exécuter à toutes profondeurs. Ils seront exécutés manuellement ou mécaniquement y compris l'emploi de la masse, de la pointe, du marteau-piqueur et de tous outils nécessaires. Ils seront conformes aux prescriptions techniques avec les étalements nécessaires et les épaissements d'eau s'il y a lieu, le dressement des parois et des fonds de fouilles, les élargissements en patte d'éléphant, les jets de pelles, les chargements, transports, déchargement des déblais malsains, répandage et damage sur les parties à remblayer dans l'emprise du chantier, le remblaiement des parties de fouilles non occupées par la maçonnerie ou ouvrages en fondations. Ils comprennent aussi la reprise et le pilonnage des remblais saints autour des ouvrages en béton en fondation ainsi que la dépose et la remise en état des revêtements en autobloquant ou autres.

- Les produits de carrière proposés devront être soumis aux essais suivants :
 - * une analyse granulométrique.
 - * teneur en eau.
 - * essai Proctor modifié.
 - La tolérance de planéité de la chape finie sera de plus au moins 10 mm sous la règle de trois mètres posée en tous points et en tous sens, épandage manuel, arrosage léger et compactage de 1000 à 3000 kg et toutes sujétions.
 - La tolérance altimétrique du complexe de fondation drainant selon un carroyage topographique de 10mx10m est de ±10mm. par rapport à la côte théorique, celle-ci étant déterminée par référence au nivellement du bordurage réalisé.
 - La couche de fondation doit assurer une portance, supérieure ou égale à 30 MPa.
 - La perméabilité après mise en place sera supérieure à 10-4 m/s.
- Un relevé topographique du terrain après mise en place de la couche de fondation.

I	AIRE DE JEUX : Fom El Khangua				
N°	DESIGNATION	U	Quantité	PU.HTVA	PT.HTVA
1	<p>MUR EN MOELLON : mur en moellon de différentes largeurs, en pierre de taille voisinant, exécuté avec un liant en ciment dosé à 350 kg/m³ de ciment. y compris jointage avec du mortier bâtard en chaux entre pierre et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube :</p>	m ³	80		
2	<p>REMBLAIS D'APPORT EXTERIEUR Fourniture et Exécution de remblais en sable de concassage 0/4 avec mise en œuvre par couche de 20 cm d'épaisseur y compris confection des talus, réglage, arrosage, compactage à 95% de L'OPM exécution des essais de compactages in situ au nombre de 3 essais par 100 m² et toutes sujétions incluses.</p> <p>Le mètre cube :</p>	m ³	150		
3	<p>REMBLAIS SAINT Remblais en terre sableuse exempte de gypse et d'argile, y compris accès à l'œuvre, criblage soigné, mise en place, damage, réglage par couches avec arrosage et damage, pilonnage, à refus et toutes sujétion (mesuré au vide remblayé).</p> <p>Le mètre cube :</p>	m ³	30		
4	<p>BORDURES T2 Fourniture et pose de bordures préfabriquées à l'usine type T2 y compris nivellement, fixation par du béton banché, jointoiment avec du béton de ciment dans les parties supérieurs, peinture des parties apparentes et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	ML	220		

5	REVETEMENT EN AUTOBLOQUANT fourniture et la mise en œuvre des pavés autobloquants d'épaisseur 6cm, il comprend notamment: * la fourniture et le transport quelque soit la distance du pavée autobloquant et le sable de 0/14 pour lit de pose * la préparation de l'assise quel que soit la profondeur y compris remblaiement et compactage * la confection d'un lit de sable (sable criblé d'épaisseur = 5 cm) * la pose et le compactage des pavées (la forme, le calpinage et la couleur des éléments du pavé sont aux choix de l'Architecte). * le remplissage des joints avec les sables et toutes sujétions de mise en œuvre toutes sujétions. Et toutes sujétions. le mètre carré :	M²	320		
6	PLATEFORME DE JEUX Fourniture et pose avec ancrage et fixation au sol de différentes plateformes de jeux d'enfants, en acier traité anticorrosion, dimensions, couleurs et fiche techniques avec approbation de l'architecte. Tous les écrous sont recouverts de matière synthétique. et toutes sujétions. Balançoire : - 2 places avec chaine de sécurité. - Age d'utilisation : de 2 à 12 ans L'ensemble : Tourniquet : - 4 places avec chaine de sécurité. - support avec ancrage au sol. - axe rotatif. - Age d'utilisation : de 2 à 12 ans L'ensemble :	Ens	01		
		Ens	01		
			TOTAL I		

II AIRE DE JEUX : EL FRID					
N°	DESIGNATION	U	Quantité	PU.HTVA	PT.HTVA
1	MUR EN MOELLON : mur en moellon de différentes largeurs, en pierre de taille voisinant, exécuté avec un liant en ciment dosé à 350 kg/m3 de ciment. y compris jointage avec du mortier bâtard en chaux et toutes sujétions. Le mètre cube :	m3	60		
2	REMBLAIS D'APPORT EXTERIEUR Fourniture et Exécution de remblais en sable de concassage 0/4 avec mise en œuvre par couche de 20 cm d'épaisseur y compris confection des talus, réglage, arrosage, compactage à 95% de L'OPM exécution des essais de compactages in situ au nombre de 3 essais par 100 m2 et toutes sujétions incluses. Le mètre cube :	m3	120		

3	REMBLAIS SAINT Remblais en terre sableuse exempte de gypse et d'argile, y compris accès à l'œuvre, criblage soigné, mise en place, damage, réglage par couches avec arrosage et damage, pilonnage, à refus et toutes sujétion (mesuré au vide remblayé). Le mètre cube :	m3	30		
4	BORDURES T2 Fourniture et pose de bordures préfabriquées à l'usine type T2 y compris nivellement, fixation par du béton banché, jointoiment avec du béton de ciment dans les parties supérieures, peinture des parties apparentes et toutes sujétions. Le mètre linéaire :	ML	120		
5	REVETEMENT EN AUTOBLOQUANT fourniture et la mise en œuvre des pavés autobloquants d'épaisseur 6cm, il comprend notamment: * la fourniture et le transport quelque soit la distance du pavée autobloquant et le sable de 0/14 pour lit de pose * la préparation de l'assise quel que soit la profondeur y compris remblaiement et compactage * la confection d'un lit de sable (sable criblé d'épaisseur = 5 cm) * la pose et le compactage des pavées (la forme, le calpinage et la couleur des éléments du pavé sont aux choix de l'Architecte). * le remplissage des joints avec les sables et toutes sujétions de mise en œuvre toutes sujétions. Et toutes sujétions. le mètre carré :	M ²	185		
6	PLATEFORME DE JEU Fourniture et pose avec ancrage et fixation au sol de différentes plateformes de jeux d'enfants, en acier traité anticorrosion, dimensions, couleurs et fiche techniques avec approbation de l'architecte. Tous les écrous sont recouverts de matière synthétique. et toutes sujétions. Balançoire : - 2 places avec chaine de sécurité. - Age d'utilisation : de 2 à 12 ans L'ensemble : Tourniquet : - 4 places avec chaine de sécurité. - support avec ancrage au sol. - axe rotatif. - Age d'utilisation : de 2 à 12 ans L'ensemble :	Ens	01		
		TOTAL II			

RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL I	
TOTAL II	
TOTAL GENERALE HTVA	
TVA 19%	
TOTAL GENERALE TTC	

Arrêté la présente offre (TTC) à la somme de :

.....

Dressé par
L'Architecte
Brahim TOUHAMI

Lu et accepté par
L'Entrepreneur

VU ET APPROUVE PAR:
Le Président de la Commune de Tameghza

Mr......